



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Nº TransfereGOV
283572025

Nº OPERAÇÃO
028357/2025

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO AVENIDA TOMAS COSTA				
1.	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA TOMAS COSTA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	2,88
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	627,00	296M + 331M = 627M = 627 UNI
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.500,00	LAR 10M X 350M COM = 3500,00
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	3.500,00	LAR 10M X 350M COM = 3500,00
1.3.	PASSEIO		-	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	152,10	338M X 1,5M LAR X 0,30M = 182,52M³
1.3.2.	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	30,50	338M X 1,5M LAR X 0,06M = 30,5M³
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	50,70	338M X 1,5M X 0,1CM = 50,7M³
1.4.	SINALIZAÇÃO		-	
1.4.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	80,00	4 X (4M X 10M)/2 = 80M²
1.4.2.	PLACA DE AÇO COM PINTUTA REFLEXIVA SINALIZAÇÃO	UN	1,00	1

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	INICIO DE OBRA	PAVIMENTAÇÃO
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	1.255,77	135.695,00
SERVIÇOS INICIAIS	2,88	
PAVIMENTAÇÃO		300,00
PAVIMENTAÇÃO		1.000,00
PAVIMENTAÇÃO		1.000,00
PASSEIO		
PASSEIO		
PASSEIO		
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO		

LAGOÃO/RS

Local

terça-feira, 18 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIANE A. BATTISTI

CREA/CAU: 215814

ART/RRT: 14110173



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	283572025	028357/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	PAVIMENTAÇÃO 3	PAVIMENTAÇÃO 4	PASSEIO 5	PASSEIO E SINALIZAÇÃO 6	7			
PAVIMENTAÇÃO AVENIDA TOMAS COSTA				126.625,00	193.429,45	31.568,70	31.513,83				
1.	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA TOMAS COSTA		-								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.2.1.	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	627,00	100,00	227,00						
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.500,00	1.000,00	1.500,00						
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	3.500,00	1.000,00	1.500,00						
1.3.	PASSEIO		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	152,10			100,00	52,10				
1.3.2.	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	30,50			20,00	10,50				
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	50,70			25,00	25,70				
1.4.	SINALIZAÇÃO		-								
1.4.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	80,00				80,00				
1.4.2.	PLACA DE AÇO COM PINTUTA REFLEXIVA SINALIZAÇÃO	UN	1,00				1,00				

LAGOÃO/RS
Local

terça-feira, 18 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: CLAUDIANE A. BATTISTI
CREA/CAU: 215814
ART/RRT: 14110173