



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOÃO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 09-25 (DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO ALTO DA SERRA	Município / UF LAGOÃO/RS	BDI 1 24,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 25 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ALTO DA SERRA									464.582,71	
1.			PAVIMENTAÇÃO ALTO DA SERRA					-	464.582,71	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.255,77	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	350,00	BDI 1	436,03	1.255,77	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	457.770,90	
1.2.1.	SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	974,00	36,40	BDI 1	45,35	44.170,90	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.000,00	3,00	BDI 1	3,74	14.960,00	RA
1.2.3.	SINAPI	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	4.000,00	80,00	BDI 1	99,66	398.640,00	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	5.556,04	
1.3.1.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	80,00	35,00	BDI 1	43,60	3.488,00	RA
1.3.2.	SICRO	5213416	PLACA DE AÇO COM PINTURA REFLEXIVA SINALIZAÇÃO	UN	4,00	415,00	BDI 1	517,01	2.068,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGOÃO/RS
Local
terça-feira, 16 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: CLAUDIANE A. BATTISTI
CREA/CAU: 215814
ART/RRT: 0