As rampas de acesso existentes serão adequadas conforme a norma NBR 9050. Os patamares serão elevados, ocasionando na alteração das inclinações das rampas.
Deverá ser instalado piso antiderrapante igual ao exstente nos trechos que sofrerem alterações, além de execução de guia de balizamento, com altura de 5cm e instalação de guarda-corpos e corrimãos.

Escadas existentes: Os pisos e espelhos dos degraus deverão ser adequados para que fiquem com 28cm de degrau e 18cm de espelho, conforme a NBR 9050.
Deverá ser instalado piso antiderrapante igual ao existente nos trechos que sofrerem alterações, além de execução de guia de balizamento, com altura de 5cm e instalação de guarda-corpos e corrimãos.

Para atendimento à norma de acessibilidade, sugerem-se duas formas de deslocamento vertical:

- Utilização das rampas já existentes no entorno;
- Deslocamento interno pela UBS, com saída pelas escadas posicionadas próximas às rampas.

Os detalhamentos complementares sobre estas soluções serão apresentados no projeto específico de PPCI (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio).

Todas as paredes externas receberão pintura nova, conforme indicado nas fachadas.

01 PLANTA BAIXA EDIFICAÇÃO TOTAL
esc 1/75 área: 894,50m²

LEGENDA
EXISTENTE
REFORMA / AMPLIAÇÃO

Documento assinado digitalmente
CLAUDIANE ANDREIA BATTISTI
Data: 17/04/2026 14:41:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

APROVAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Documento assinado digitalmente
JOAO DILAMAR GARCIA DA SILVA
Data: 17/04/2026 14:33:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGENTE FISCAL SANITÁRIO
JOÃO DILAMAR G. DA SILVA
CPF 704.854.530-53

REVISÃO DE PROJETO

ETAPA	DATA	ASSUNTO	ATUALIZADO POR:
Emissão de projeto executivo	27/08/2025	Planta baixa layout	Arq. Nicoli Camargo

NICOLI CAMARGO
ARQUITETURA

OBRA	POSTO DE SAÚDE LAGOÃO
ENDEREÇO DA OBRA	AV. THOMÁS COSTA, 465- BAIRRO CENTRO - LAGOÃO/RS
PROJETO	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
ETAPA	PROJETO EXECUTIVO
DESCRIÇÃO	PLANTA BAIXA LAYOUT TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Documento assinado digitalmente
NICOLI NUNES DE CAMARGO
Data: 14/10/2025 15:50:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITO NÉLIO FORNARI
CNPJ PREFEITURA 92.406.289/0001-61

ARQ. NICOLI CAMARGO
CAU A301589-0

Declaro que as informações contidas em projeto atendem as normas e legislações vigentes. Direitos autorais reservados conforme art. 184 do Código Penal.

ÁREA TOTAL	ESCALA	DATA
340,83m²	Indicada	AGO-2025

ARQUIVO	PRANCHA
ARQ.EXE_POSTO DE SAÚDE LAGOÃO.dwg	ARQ - 02.1