

| FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | COEFIC.   | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| Composição | 01     | administração da obra                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE |           | 4.678,00                 | 5.216,80                   |
| SINAPI     | 90777  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  | H       | 40        | 116,95                   | 130,42                     |
| Composição | 02     | Revestimento externo na fachada em pedra lajinha madeira amarela até serrada 11,5x23                                                                                                                                         | m2      |           | 256,69                   | 261,83                     |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | H       | 0,57      | 22,36                    | 24,31                      |
| SINAPI     | 88256  | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                        | H       | 1,14      | 26,78                    | 29,24                      |
| Cotação    | 01     | Lajinha Madeira Amarela Aré Serrada 11,5x23                                                                                                                                                                                  | m²      | 1,05      | 155,00                   | 155,00                     |
| SINAPI-I   | 37596  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                              | KG      | 5,24      | 2,82                     | 2,82                       |
| SINAPI-I   | 34357  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                             | KG      | 1,37      | 4,69                     | 4,69                       |
| SINAPI     | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021                                                                                                                                                    | M2      | 1,05      | 28,05                    | 29,22                      |
| Composição | 03     | bancadas de apoio e mesas em granito para copa /sala de cursos culinaria                                                                                                                                                     | m²      |           | 833,96                   | 839,54                     |
| SINAPI-I   | 11795  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                                                                         | M2      | 1,05      | 665,66                   | 665,66                     |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | H       | 0,9834    | 22,36                    | 24,31                      |
| SINAPI     | 88274  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | H       | 1,4944    | 26,75                    | 29,20                      |
| SINAPI-I   | 37591  | SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                                                                                                                                | UN      | 2         | 21,24                    | 21,24                      |
| SINAPI-I   | 37329  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                  | KG      | 0,0211    | 98,93                    | 98,93                      |
| SINAPI-I   | 7568   | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                     | UN      | 6         | 1,47                     | 1,47                       |
| SINAPI-I   | 4823   | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                          | KG      | 0,5228    | 37,61                    | 37,61                      |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                              |         |           | 0,00                     | 0,00                       |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                              |         |           | 0,00                     | 0,00                       |
| Composição | 04     | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 100X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 11/2025                                                                                                        | UN      |           | 2.164,74                 | 2.176,99                   |
| SINAPI     | 88325  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       | H       | 3,1806839 | 24,25                    | 26,42                      |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | H       | 2,7441195 | 22,36                    | 24,31                      |
| SINAPI-I   | 11499  | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX                                                                                                                              | UN      | 1         | 1.082,50                 | 1.082,50                   |
| SINAPI-I   | 5031   | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                       | M2      | 2,1       | 353,75                   | 353,75                     |
| SINAPI-I   | 3104   | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE | CJ      | 1         | 200,87                   | 200,87                     |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                              |         |           | 0,00                     | 0,00                       |
| Composição | 05     | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 145X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 11/2025                                                                                                        | UN      |           | 3.931,93                 | 3.957,42                   |
| SINAPI     | 88325  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       | H       | 6,6149511 | 24,25                    | 26,42                      |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | H       | 5,7070167 | 22,36                    | 24,31                      |
| SINAPI-I   | 11499  | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX                                                                                                                              | UN      | 2         | 1.082,50                 | 1.082,50                   |
| SINAPI-I   | 5031   | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                       | M2      | 3,045     | 353,75                   | 353,75                     |
| SINAPI-I   | 3104   | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE | CJ      | 2         | 200,87                   | 200,87                     |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                              |         |           | 0,00                     | 0,00                       |
| Composição | 06     | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO,160X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 11/2025                                                                                                         | UN      |           | 4.043,36                 | 4.068,85                   |
| SINAPI     | 88325  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       | H       | 6,6149511 | 24,25                    | 26,42                      |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | H       | 5,7070167 | 22,36                    | 24,31                      |
| SINAPI-I   | 11499  | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX                                                                                                                              | UN      | 2         | 1.082,50                 | 1.082,50                   |
| SINAPI-I   | 5031   | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                       | M2      | 3,36      | 353,75                   | 353,75                     |
| SINAPI-I   | 3104   | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE | CJ      | 2         | 200,87                   | 200,87                     |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                              |         |           | 200,87                   | 200,87                     |
| Composição | 07     | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO,200X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 11/2025                                                                                                         | UN      |           | 4.340,51                 | 4.366,00                   |
| SINAPI     | 88325  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       | H       | 6,6149511 | 24,25                    | 26,42                      |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | H       | 5,7070167 | 22,36                    | 24,31                      |
| SINAPI-I   | 11499  | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX                                                                                                                              | UN      | 2         | 1.082,50                 | 1.082,50                   |
| SINAPI-I   | 5031   | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                       | M2      | 4,2       | 353,75                   | 353,75                     |
| SINAPI-I   | 3104   | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE | CJ      | 2         | 200,87                   | 200,87                     |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                              |         |           | 0,00                     | 0,00                       |
| Composição | 08     | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024                                                                                                  | UN      |           | 234,15                   | 238,65                     |
| SINAPI     | 88264  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                      | H       | 0,5388    | 28,75                    | 31,45                      |
| SINAPI     | 88247  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | H       | 0,168375  | 24,00                    | 26,13                      |
| Cotação    | 02     | Luminária Calha Comercial Para Lâmpada Tubular Led T8 120cm Tipo Sobrepor Cor Branco                                                                                                                                         | UNIDADE | 1         | 149,90                   | 149,90                     |
| SINAPI     | 100903 | LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS                                                                                                                             | UN      | 2         | 32,36                    | 33,70                      |
| Composição | 09     | espera para ar condicionado                                                                                                                                                                                                  | um      |           | 43,15                    | 45,39                      |
| SINAPI     | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 | H       | 0,4898    | 26,29                    | 28,78                      |
| SINAPI     | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     | H       | 0,4898    | 22,99                    | 25,07                      |
| Cotação    | 03     | Caixa De Passagem Para Split 29 X 15 X 06 Dreno                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 1         | 18,90                    | 18,90                      |
| SINAPI-I   | 3148   | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                       | UN      | 0,0066    | 16,63                    | 16,63                      |

05/02/2026

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU:PATRICIA CAMARGO  
CAU 131.738-5